

Przedmiar robót

Modernizacja Urzędu Gminy w Kamienicy etap II

Lokalizacja: **Kamienica dz. nr 2236/1, 2236/2**

Nazwa i kod CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: **Gmina Kamienica**

34-608 Kamienica 420

Data opracowania:

2016-04-10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja Urzędu Gminy w Kamienicy etap II		
1	Rozdział	POMIESZCZENIA UG		
1.1	Grupa	WÓJT		
1.1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z paneli, deski	m2	15,46
2	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,23
3	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,23
1.1.2	Element	Podłogi i posadzki		
4	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	16,95
6	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	16,95
7	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	16,95
8	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	16,95
9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,95
1.1.3	Element	Wykończenie ścian		
10	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	36,74
11	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.1.4	Element	Wykończenie sufitu		
12	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	15,46
1.1.5	Element	Drzwi		
13	Kalkulacja indywidualna	Wyciszenie drzwi	kpl	1,00
1.1.6	Element	Instalacje		
14	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	4,00
15	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
16	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,00
17	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
1.2	Grupa	SEKRETARIAT		
1.2.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
18	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z paneli, deski	m2	11,97
19	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	41,22
20	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,39
21	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,39
22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż centrali telefonicznej z zabudową i obróbką wneki płytami gk	kpl	1,00
1.2.2	Element	Podłogi i posadzki		
23	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
24	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	13,14
25	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	13,14
26	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	13,14
27	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	13,14
28	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	Element	Wykończenie ścian		
29	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	29,25
30	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	29,25
31	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	29,25
32	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.2.4	Element	Wykończenie sufitu		
33	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	11,97
34	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	11,97
35	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,97
1.2.5	Element	Instalacje		
36	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	8,00
37	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	2,00
38	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	8,00
39	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	2,00
1.3	Grupa	SEKRETARZ		
1.3.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
40	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z paneli, deski	m2	10,54
41	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	40,63
42	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,36
43	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,20
1.3.2	Element	Podłogi i posadzki		
44	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
45	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	11,72
46	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	11,72
47	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	11,72
48	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	11,72
49	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,72
1.3.3	Element	Wykończenie ścian		
50	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	30,09
51	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	30,09
52	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	30,09
53	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.3.4	Element	Wykończenie sufitu		
54	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	10,54
55	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	10,54
56	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,54
1.3.5	Element	Instalacje		
57	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	4,00
58	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
59	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,00
60	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
1.4	Grupa	EWIDENCJA LUDNOŚCI (POM 2)		
1.4.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
61	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	12,40
62	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	12,40
63	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	48,32
64	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,49
65	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,49
1.4.2	Element	Podłogi i posadzki		
66	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
67	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	13,74
68	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	13,74

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	13,74
70	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	13,74
71	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,74
1.4.3	Element	Wykończenie ścian		
72	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	35,92
73	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	35,92
74	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,92
75	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.4.4	Element	Wykończenie sufitu		
76	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	12,40
77	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	12,40
78	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,40
1.4.5	Element	Instalacje		
79	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	4,00
80	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
81	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
82	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,00
83	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
84	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetlówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
85	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
86	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
1.5	Grupa	EWIDENCJA GRUNTÓW (POM 3)		
1.5.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
87	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	9,46
88	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	9,46
89	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	40,20
90	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,39
91	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3	0,39
1.5.2	Element	Podłogi i posadzki		
92	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
93	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	13,55
94	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	13,55
95	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	13,55
96	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	13,55
97	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,55
1.5.3	Element	Wykończenie ścian		
98	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	30,75
99	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	30,75
100	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	30,75
101	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.5.4	Element	Wykończenie sufitu		
102	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	9,46
103	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	9,46
104	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.5	Element	Instalacje		
105	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	4,00
106	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
107	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
108	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,00
109	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
110	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
111	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
112	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
1.6	Grupa	PODATKI (POM 6)		
1.6.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
113	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	16,77
114	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	16,77
115	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	59,59
116	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,63
117	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,63
1.6.2	Element	Podłogi i posadzki		
118	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
119	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	18,36
120	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	18,36
121	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	18,36
122	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	18,36
123	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,36
1.6.3	Element	Wykończenie ścian		
124	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	42,83
125	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	42,83
126	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	42,83
127	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.6.4	Element	Wykończenie sufitu		
128	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m2	16,77
129	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	16,77
130	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	16,77
1.6.5	Element	Instalacje		
131	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	6,00
132	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
133	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
134	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	6,00
135	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
136	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	2,00
137	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
138	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
1.7	Grupa	KSIĘGOWA (POM 8)		
1.7.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
139	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	27,97
140	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	27,97
141	KNR 404/404/7	Rozebranie ścianek działowych z paneli ściennych	m2	11,82
142	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	60,22
143	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,86
144	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,86
1.7.2	Element	Podłogi i posadzki		
145	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	2,00
146	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	34,94

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
147	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	34,94
148	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	34,94
149	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	34,94
150	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	34,94
1.7.3	Element	Ścianki działowe		
151	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	11,82
1.7.4	Element	Wykończenie ścian		
152	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	76,00
153	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	76,00
154	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	76,00
155	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.7.5	Element	Wykończenie sufitu		
156	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	27,97
157	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	27,97
158	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	27,97
1.7.6	Element	Instalacje		
159	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	10,00
160	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	4,00
161	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	4,00
162	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	10,00
163	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	4,00
164	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetlówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	4,00
165	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	2,00
166	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	2,00
1.8	Grupa	SKARBNIK (POM 9)		
1.8.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
167	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych	szt	1,00
168	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	10,13
169	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	10,13
170	KNR 404/404/7	Rozebranie ścianek działowych z paneli ściennych	m2	11,76
171	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	33,02
172	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,37
173	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3	0,37
1.8.2	Element	Podłogi i posadzki		
174	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
175	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	11,72
176	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	11,72
177	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	11,72
178	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	11,72
179	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,72
1.8.3	Element	Ścianki działowe		
180	KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	9,92
181	KNR AT 43/119/3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8.4	Element	Wykończenie ścian		
182	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	34,71
183	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	34,71
184	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	34,71
185	KNRW 401/324/2	Wymiana krtek wentylacyjnych	szt	1,00
1.8.5	Element	Wykończenie sufitu		
186	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	10,13
187	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	10,13
188	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	10,13
1.8.6	Element	Instalacje		
189	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	4,00
190	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
191	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
192	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	4,00
193	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
194	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	2,00
195	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
196	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
1.9	Grupa	SERWEROWNIA		
1.9.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
197	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek	m2	6,21
198	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	31,00
199	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,28
200	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,28
1.9.2	Element	Podłogi i posadzki		
201	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
202	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	6,21
203	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	6,21
204	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	6,21
205	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	6,21
206	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,21
1.9.3	Element	Wykończenie ścian		
207	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	24,80
208	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	24,80
209	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,80
210	KNRW 401/324/2	Wymiana krtek wentylacyjnych	szt	1,00
1.9.4	Element	Wykończenie sufitu		
211	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	6,21
212	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	6,21
213	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	6,21
1.9.5	Element	Instalacje		
214	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	6,00
215	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
216	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
217	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	6,00
218	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
219	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
220	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora ściennego split np. Samsung AR09JSFPEWQNZ 2,5 kW seria ECO lub równoważny, wraz z robotami towarzyszącymi m.in. zasilanie, odprowadzenie skroplin	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	Grupa	KUCHNIA		
1.10.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
221	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	8,48
222	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	30,22
223	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach lub podłogach	m2	38,70
224	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	18,19
225	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	1,25
226	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	1,25
1.10.2	Element	Uzupełnienie tynków		
227	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	30,22
1.10.3	Element	Podłogi i posadzki		
228	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	8,48
229	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	8,48
230	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=10	m2	8,48
231	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	8,48
232	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju	m2	8,48
233	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	1,43
234	KNR 12/1120/7	Cokoliki - przygotowanie podłoża	m	14,27
235	KNR 12/1120/9	Cokoliki z płytek przycinanych wysokości 10cm, układanych na kleju, np. gres szklwiony Toran Beige Opoczno, 60x60cm lub równoważny	m	14,27
1.10.4	Element	Wykończenie ścian		
236	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	40,14
237	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	31,29
238	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	31,29
239	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	8,86
240	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	8,86
241	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
1.10.5	Element	Wykończenie sufitu		
242	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	8,48
243	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	8,48
244	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	8,48
1.10.6	Element	Instalacje		
245	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,00
246	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do umywalek	szt.	1,00
247	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4,00
248	KNNR 4/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - umywalka	szt.	1,00
249	KNNR 4/135/4	Zawór odcinający zlewozmywakowy DN15	szt.	1,00
250	KNNR 4/229/4 (1)	Zlew 1-komorowy z ociekaczem montowany na ścianie	szt.	1,00
251	KNNR 4/137/2	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca	szt.	1,00
252	KNNR 4/143/1	Podumywalkowy przepływowy podgrzewacz wody 3,6 kW - np Siemens DE 04101 lub równoważny	kpl.	1,00
253	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2,00
254	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetlówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	2,00
255	KNNR 5/306/2 (1)	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt.	1,00
256	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe	szt	3,00
257	KNR 402/516/1	Wymiana grzejnika stalowego 1-płytowego na grzejnik płytowy C11 600/800	kpl	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	POMIESZCZENIA GOPS		
2.1	Grupa	GOPS ŁAZIENKA		
2.1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
258	KNR 401/354/7	Wykucie z muru stolarki drzwiowej	szt	2,00
259	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	3,48
260	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł - poszerzenie otworów drzwiowych	m3	0,06
261	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	4,42
262	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	17,13
263	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na ścianach lub podłogach	m2	21,55
264	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	10,68
265	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	1,38
266	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	1,38
2.1.2	Element	Ścianki działowe		
267	KNR 917/108/2 (1)	Ścianki działowe z betonu komórkowego gr. 12cm	m2	2,05
2.1.3	Element	Uzupełnienie tynków		
268	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	17,55
2.1.4	Element	Podłogi i posadzki		
269	KNR 12/1118/1	Posadzki - przygotowanie podłoża	m2	4,28
270	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	4,28
271	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=10	m2	4,28
272	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłożu - powierzchnie poziome	m2	4,28
273	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek układanych na kleju	m2	4,28
2.1.5	Element	Wykończenie ścian		
274	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2	32,82
275	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	32,82
276	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami	m2	32,82
277	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż - lustro wpuszczone w płytki 120x60cm	kpl	1,00
278	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
2.1.6	Element	Wykończenie sufitu		
279	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłożu - powierzchnie poziome	m2	4,28
280	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	4,28
281	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z grunтовaniem	m2	4,28
2.1.7	Element	Drzwi		
282	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe drewniane okleinowane PVC np. Stolbud, ościeżnica drewniana z panelem regulacyjnym soft C, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważny	szt.	2,00
283	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, przeszkolone, okleinowane PVC np. Stolbud, Classic NPR, okleina PVC Jesion Safari Ryflowany lub równoważne	szt.	2,00
2.1.8	Element	Instalacje		
284	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,00
285	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do WC	szt.	1,00
286	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do umywalk	szt.	1,00
287	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4,00
288	KNNR 4/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - umywalka	szt.	1,00
289	KNNR 4/116/6 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - wc	szt.	1,00
290	KNNR 4/135/4	Zawór odcinający umywalkowy DN15	szt.	1,00
291	KNNR 4/135/4	Zawór odcinający do WC DN15	szt.	1,00
292	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalki pojedyncze porcelanowe standard, syfon umywalkowy mosiężny	kpl.	1,00
293	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca	szt.	1,00
294	KNNR 4/143/1	Podumywalkowy przepływowy podgrzewacz wody 6kW - np. Siemens DH 06101 lub równoważny	kpl.	1,00
295	KNR GEBERIT 215/102/1	Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.	1,00
296	KNR GEBERIT 215/104/1	Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową	kpl.	1,00
297	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.	1,00
298	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
299	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Lampa sufitowa LED Polux Celina XDDL38RSWW 22W(120W) 1500lm 3000K z czujnikiem 380*380*105 B. CIEPŁA lub równoważna	kpl	2,00
300	KNNR 5/306/2 (1)	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt.	1,00
301	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe	szt	2,00
302	KNR 402/516/1	Wymiana grzejnika stalowego 1-płytowego na grzejnik płytowy C11 600/800	kpl	1,00
2.2	Grupa	GOPS 15		
2.2.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
303	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	10,51
304	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	10,51
305	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	48,06
306	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,45
307	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,45
2.2.2	Element	Podłogi i posadzki		
308	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
309	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	11,87
310	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	11,87
311	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	11,87
312	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	11,87
313	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,87
2.2.3	Element	Wykończenie ścian		
314	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	37,56
315	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	37,56
316	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	37,56
317	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
2.2.4	Element	Wykończenie sufitu		
318	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	11,03
319	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	11,03
320	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	11,03
2.2.5	Element	Instalacje		
321	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	6,00
322	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
323	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
324	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	6,00
325	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
326	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	2,00
327	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
328	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
2.3	Grupa	GOPS 16		
2.3.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
329	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z paneli	m2	9,30
330	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	40,75
331	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,39
332	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,39
2.3.2	Element	Podłogi i posadzki		
333	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
334	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	10,44
335	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	10,44
336	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	10,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
337	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	10,44
338	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,44
2.3.3	Element	Wykończenie ścian		
339	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	31,45
340	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	31,45
341	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	31,45
342	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
2.3.4	Element	Wykończenie sufitu		
343	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	9,30
344	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	9,30
345	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	9,30
2.3.5	Element	Instalacje		
346	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	6,00
347	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
348	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
349	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	6,00
350	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
351	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
352	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
353	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
2.4	Grupa	GOPS 17		
2.4.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
354	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	8,99
355	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	8,99
356	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	39,88
357	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,38
358	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,38
2.4.2	Element	Podłogi i posadzki		
359	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
360	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	10,11
361	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	10,11
362	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	10,11
363	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinięta na ściany	m2	10,11
364	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,11
2.4.3	Element	Wykończenie ścian		
365	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	30,89
366	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	30,89
367	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	30,89
368	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
2.4.4	Element	Wykończenie sufitu		
369	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	8,99
370	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	8,99
371	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	8,99
2.4.5	Element	Instalacje		
372	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	5,00
373	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
374	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
375	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	5,00
376	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
377	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
378	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
379	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00
2.5	Grupa	GOPS 20		
2.5.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
380	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	m2	7,74
381	KNR 401/211/1	Skucie pozostałości kleju na podłogach	m2	7,74
382	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufit	m2	41,82
383	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	0,36
384	KNR 401/108/11	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	0,36
2.5.2	Element	Podłogi i posadzki		
385	KNNR 7/507/4	Progi osłaniające aluminiowe	szt	1,00
386	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	8,77
387	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5mm	m2	8,77
388	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1mm Krotność=20	m2	8,77
389	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW, charakteryzująca się parametrami: klasa ścieralności: P klasa użyteczności: 34/43 grubość: 2,0 mm warstwa ścieralna: 2,0 mm zabezpieczenie powierzchni: PUR odporność na kółka foteli wykładzina wywinęta na ściany	m2	8,77
390	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,77
2.5.3	Element	Wykończenie ścian		
391	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	28,48
392	KNR 202/815/4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	28,48
393	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	28,48
394	KNRW 401/324/2	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt	1,00
2.5.4	Element	Wykończenie sufitu		
395	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2	7,74
396	KNR 202/815/6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	7,74
397	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,74
2.5.5	Element	Instalacje		
398	KNR 403/1122/3	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	5,00
399	KNR 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych	szt	1,00
400	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
401	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt	5,00
402	KNNR 5/306/6	Łącznik instalacyjne świecznikowe	szt	1,00
403	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletne np. Oprawy świetłówkowe Raster LED natynkowa POLUX ProBUS M12A39KMDW 60X60 4200K 36W 2600lm BIAŁA DZIENNA lub równoważne	kpl	1,00
404	KNR 402/520/4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	1,00
405	KNNR 4/417/2	Grzejniki aluminiowe członowe, wraz z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrznikami automatycznymi - ilość członów dostosować do kubatury pomieszczeń	kpl	1,00