

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Wąchały K340210 w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu		
1	Element	Remont drogi gminnej Wąchały K340210 w km 0+600 - 1+200 w Zalesiu		
K.1	PODBUDOWA			
1	KNR 231/111/1 KNR 231/111/2	Podbudowy wykonana metodą głębokiego recyklingu nawierzchni bitumicznej stabilizowanej cementem o Rm=1,5 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		140*3,2	448,00	
		RAZEM:	448,00	m2 448,00
2	KNR 231/111/1 KNR 231/111/2 KNR 231/111/6 (2)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, doziarnienie w ilości 0,10m3/m2, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		350*3,2	1 120,00	
		RAZEM:	1 120,00	m2 1 120,00
3	KNR 231/114/7 KNR 231/114/8	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(140+350)*3,2	1 568,00	
		RAZEM:	1 568,00	m2 1 568,00
K.2	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
4	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30*1,5*150/1000	6,75	
		RAZEM:	6,75	t 6,75
5	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 6cm po zagęszczeniu (warstwa ścierna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(140+350)*2,6	1 274,00	
		RAZEM:	1 274,00	m2 1 274,00
K.3	POBOCZE I ZJAZDY			
6	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(140+350)*0,2*2	196,00	
		6*5,0*1,5	45,00	
		RAZEM:	241,00	m2 241,00