

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej K340197 Strzeltów w km 1+200 - 1+500 w Kamienicy		
1	Element	Remont drogi gminnej K340197 Strzeltów w km 1+200 - 1+500 w Kamienicy		
K.1	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AZUROWYCH			
1	KNR 231/815/2	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 1+200 - 1+390	190*2,6	494,00	
	RAZEM:		494,00	m2 494,00
2	KNR 231/1507/6 KNR 231/1508/2	Transport materiałów sztukowych na odległość 5' km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		494.00*0,1*2,0	98,80	
	RAZEM:		98,80	t 98,80
K.2	PRZEBRANIE ROWU			
3	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25*(0,3+0,9)/2*0,3	4,50	
	RAZEM:		4,50	m3 4,50
K.3	PODBUDOWA			
4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 1+200 - 1+500	300*3,5	1 050,00	
	RAZEM:		1 050,00	m2 1 050,00
5	KNR 231/114/5 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 1+390 - 1+500	210*3,5	735,00	
	RAZEM:		735,00	m2 735,00
6	KNR 231/114/7 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 1+200 - 1+500	300*3,2	960,00	
	RAZEM:		960,00	m2 960,00
K.4	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
7	KNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 6cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 1+200 - 1+500	300*2,6	780,00	
	RAZEM:		780,00	m2 780,00
K.5	POBOCZE I ZJAZDY			
8	KNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*0,3*2	180,00	
		3*5,0*1,5	22,50	
	RAZEM:		202,50	m2 202,50