

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej K340193 Niwa Zawiersze w km 2+800 - 3+200 w Kamienicy		
1	Element	Remont drogi gminnej K340193 Niwa Zawiersze w km 2+800 - 3+200 w Kamienicy		
K.1	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*(1,5+1,0)/2*3,5	218,75	
		RAZEM:	218,75	m3 218,75
K.2	PODBUDOWA			
2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*3,5	175,00	
		230*3,5	805,00	
		RAZEM:	980,00	m2 980,00
3	KNR 231/114/5 KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*3,5	175,00	
		125*3,5	437,50	
		RAZEM:	612,50	m2 612,50
4	KNR 231/114/7 KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*3,2	160,00	
		230*3,2	736,00	
		RAZEM:	896,00	m2 896,00
K.3	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
5	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*2,8	8,40	
		RAZEM:	8,40	m 8,40
6	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120*2,8	336,00	
		RAZEM:	336,00	m2 336,00
7	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120*2,8	336,00	
		RAZEM:	336,00	m2 336,00
8	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 4cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120*2,8	336,00	
		RAZEM:	336,00	m2 336,00
9	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 6cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*2,8	140,00	
		230*2,8	644,00	
		RAZEM:	784,00	m2 784,00
K.4	POBOCZE I ZJAZDY			
10	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		400*0,2*2	160,00	
		2*5,0*1,5	15,00	
		RAZEM:	175,00	m2 175,00