

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej K340197 Strzeltów w km 1+200 - 1+500 w Kamienicy		
1	Element	Remont drogi gminnej K340197 Strzeltów w km 1+200 - 1+500 w Kamienicy		
K.1	PODBUDOWA			
1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(190+35)*3,5	787,50	
		RAZEM:	787,50	m2 787,50
2	KNR 231/114/5; KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35*3,5	122,50	
		RAZEM:	122,50	m2 122,50
3	KNR 231/114/7; KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(190+35)*3,2	720,00	
		RAZEM:	720,00	m2 720,00
K.2	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
4	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6	2,60	
		RAZEM:	2,60	m 2,60
5	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(300-190-35)*2,6	195,00	
		RAZEM:	195,00	m2 195,00
6	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(300-190-35)*2,6	195,00	
		RAZEM:	195,00	m2 195,00
7	KNNR 6/309/1 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 3cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(300-190-35)*2,6	195,00	
		RAZEM:	195,00	m2 195,00
8	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z AC o grubości 6cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - masa grysowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(190+35)*2,6	585,00	
		RAZEM:	585,00	m2 585,00
K.3	POBOCZE I ZJAZDY			
9	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*0,3*2	180,00	
		3*5,0*1,5	22,50	
		RAZEM:	202,50	m2 202,50