

## Uczestnicy postępowania

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.5.19. Nazwa zadania: Odbudowa mostu Białe w ciągu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0 + 045

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące SIWZ, informujemy:

P1/5/19

1. Zgodnie ze schemtem łożyskowania (Rysunek ne 18) ilość łożysk zgodnie z tabelą jak niżej

ZESTAWIENIE ŁOŻYSK

L.p.	Typ	vx [mm]	vy [mm]	Fz [kN]	Fx [kN]	Fy [kN]	$\phi$ [rad]
1	stałe	-	-	3500	350	350	0.001
2	jednokier. Przesuwne	-	5	3500	350	-	0.001
3	jednokier. Przesuwne	20	-	3500	-	350	0.001
4	wielokierunkowo przesuwne	20	5	3500	-	-	0.001

Natomiast w przedmiarze Zamawiający podaje ilości:

						RAZEM	15.45
43	KNR 2-33 d.6 0211-01	Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowe przesuwne Fz=3500kN	szt.				
	1		szt.		1.00		
						RAZEM	1.00
44	KNR 2-33 d.6 0211-01	Montaż łożysk garnkowych stałe Fz=3500kN	szt.				
	2		szt.		2.00		
						RAZEM	2.00
45	KNR 2-33 d.6 0211-01	Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowe przes. Fz=3500kN	szt.				
	1		szt.		1.00		
						RAZEM	1.00

Proszę o podanie prawidłowych ilości, które należy przyjąć do wyceny.

Odp.

Ad. 1 Do wyceny należy przyjąć:

- łożysko jednokierunkowe ; 2 szt
- łożysko stałe ; 1 szt.
- łożysko wielokierunkowe ; 1 szt.

Ponadto w dniu 15.04.2019 r. opublikowano poprawiony przedmiar robót (załącznik nr 9) oraz uzupełnienie STWiOR (załącznik nr 10)

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a

Zatwierdził

*dr Władysław Sadowski*