

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **obręb Kamienica**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA KAMIENICA**
34-608 KAMIENICA 420
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-09-10**
Nazwa jednostki opracowującej: **QUBATURA GRZEGORZ FRANCZYK**
ZBLUDZA 181
34-608 KAMIENICA
mail: agfranczyk@gmail.com
tel. 505 541 985

Data opracowania:
2018-09-10

Autor opracowania:
mgr inż. Grzegorz Franczyk,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont 6 odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 662 mb w Kamienicy oraz 4 odcinków o długości 175 mb w Szczawie (nr dz. ew. 1363/2, 1351, 1350, 1349, 1346, 1339, 2158/2, 1337/1, 1670/12, 1621/7, 1621/5, 2656, 61/4, 7, 2652, 2645, 2646, 1229, 1132/1, 1132/1, 1229, 61/4, 2411, 565, 4228, 1485/15, 1485/14, 1485/17, 292)			
1	Element	Remont 6 odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 662 mb w Kamienicy (1363/2, 1351, 1350, 1349, 1346, 1339, 2158/2, 1337/1, 1670/12, 1621/7, 1621/5, 61/4, 7, 2652, 1132/1, 1229, 565, 4228, 1485/15, 1485/14, 1485/17, 292)			
1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1,38	
2	KNNR 1/210/3 (1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, kategoria gruntu III-IV	m3	1 120,00	
3	KNR 201/206/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,60' m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't R = 1,000 M = 1,000 S = 0,650	m3	8 750,00	
4	KNR 201/229/3 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10'm, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100'KM)	m3	8 750,00	
5	KNR 201/229/6 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100'KM)	m3	8 750,00	
6	KNR 201/235/2 (2)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0'm, grunt kategorii III-IV, spycharka 74'kW (100'KM)	m3	9 870,00	
7	KNR 201/233/6	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74'kW (100'KM), grunt kategorii IV	m2	13 750,00	
8	KNR 211/507/2	Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25'cm	m2	545,00	
9	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego	m3	1 050,00	