# Przedmiar robót

| | |
|---|---|
| Adres obiektu budowlanego: | **obręb Szczawa** |
| Nazwa i adres zamawiającego: | **GMINA KAMIENICA**<br>**34-608 KAMIENICA 420** |
| Data opracowania przedmiaru robót: | **2018-09-10** |
| Nazwa jednostki opracowującej: | **QUBATURA GRZEGORZ FRANCZYK**<br>**ZBLUDZA 181**<br>**34-608 KAMIENICA**<br>**mail: agfranczyk@gmail.com**<br>**tel. 505 541 985** |

**Data opracowania:**
**2018-09-10**

Autor opracowania:
**mgr inż. Grzegorz Franczyk,** .....

# Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Mnoż. Krot. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kosztorys | **Remont 6 odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 662 mb w Kamienicy oraz 4 odcinków o długości 175 mb w Szczawie (nr dz. ew. 1363/2, 1351, 1350, 1349, 1346, 1339, 2158/2, 1337/1, 1670/12, 1621/7, 1621/5, 2656, 61/4, 7, 2652, 2645, 2646, 1229, 1132/1, 1132/1, 1229, 61/4, 2411, 565, 4228, 1485/15, 1485/14, 1485/17, 292)** | | | |
| 1 | Element | **Remont 4 odcinków kanalizacji sanitarnej o długości 175 mb w Szczawie (dz.ew. 2656,2652, 2411, 565, 1132/1, 1229)** | | | |
| 1 | KNR 201/121/2 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,38 | |
| 2 | KNNR 1/210/3 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 120,00 | |
| 3 | KNR 201/206/5 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10˙t<br>R = 1,000 M = 1,000 S = 0,650 | m3 | 850,00 | |
| 4 | KNR 201/229/3 (2) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) | m3 | 850,00 | |
| 5 | KNR 201/229/6 (2) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) | m3 | 850,00 | |
| 6 | KNR 201/235/2 (2) | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) | m3 | 970,00 | |
| 7 | KNR 201/233/6 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii IV | m2 | 150,00 | |
| 8 | KNR 211/507/2 | Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25˙cm | m2 | 181,00 | |
| 9 | KNR 211/401/11 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego | m3 | 350,00 | |