

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont drogi gminnej Zasadne – Faronówka K 340208 w km 0+750-0+1120 w Zasadnem oraz remont przepustu w km 1+405 w Zasadnem**

Nazwy i kody CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**

Adres obiektu budowlanego: **obręb Zasadne**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA KAMIANICA
34-608 KAMIENICA 420**

Data opracowania przedmiaru robót: **2019-09-11**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Rów
2	Podbudowa
3	Nawierzchnia
4	Pobocza
5	Remont przepustu

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Remont drogi gminnej Zasadne – Faronówka K 340208 w km 0+750-0+1120 w Zasadnem oraz remont przepustu w km 1+405 w Zasadnem		
1	Element		Rów		
1.1	KNR 201/205/2		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			450*0,5	225,000	
			RAZEM:	225,000	m3 225,00
2	Element		Podbudowa		
2.1	AT 3/201/1		Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=1,5'MPa, stabilizacja wykonana metodą głębokiego recyklingu nawierzchni bitumicznej, warstwa po zagęszczeniu gr. 20' cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			370*3,0	1 110,000	
			RAZEM:	1 110,000	m2 1 110,00
2.2	KNNR 6/113/6		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			370*3,0	1 110,000	
			RAZEM:	1 110,000	m2 1 110,00
3	Element		Nawierzchnia		
3.1	KNNR 6/309/3 (2)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6' cm, masa grykowa AC 11S		
			Wyliczenie ilości robót:		
			370*2,6	962,000	
			RAZEM:	962,000	m2 962,00
4	Element		Pobocza		
4.1	KNNR 6/204/5		Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10' cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,2*2*370	148,000	
			RAZEM:	148,000	m2 148,00
5	Element		Remont przepustu		
5.1	KNR 201/217/2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			6*1,5*1,5	13,500	
			RAZEM:	13,500	m3 13,50
5.2	KNR 231/816/3		Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi' 60' cm	m	1,00
5.3	KNR 233/601/1 (1)		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi' 60' cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			3	3,000	
			RAZEM:	3,000	m 3,00
5.4	KNR 211/413/1		Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,0x0,5 - 4szt		
			Wyliczenie ilości robót:		
			5*0,5*1*4	10,000	
			RAZEM:	10,000	m3 10,00
5.5	KNR 201/504/4		Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13.50	13,500	
			RAZEM:	13,500	m3 13,50
5.6	KNR 201/236/2		Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV		
			Wyliczenie ilości robót:		
			13.50	13,500	
			RAZEM:	13,500	m3 13,50