

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **„Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”**

Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu budowlanego: **GMINA KAMIENICA**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA KAMIENICA**
34-608 KAMIENICA 420

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-01-09**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		„Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słupnice, Kamienica, mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”		
1	Grupa		ODCINEK B-C		
1.1	Element		Zabezpieczenie sieci		
1	KNR 201/701/9 (2)	D-02.00.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8m	m	15,00
2	KNR 510/303/3	D-01.03.04	Rura dzielona dwudzielna A160PS 160mm	m	15,00
3	KNR 201/704/9 (3)	D-02.00.01	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.8m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8m	m	15,00
1.2	Element		Nawierzchnia bitumiczna z robotami towarzyszącymi		
K.1	<i>Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt. Koszty załadunku i transportu w miejsce przez siebie wybrane ponosi Wykonawca.</i>				
4	KNNR 6/101/2 (2)		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	m2	11 100,00
5	KNNR 1/202/6		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi	m3	2 220,000
6	KNNR 6/113/2		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm	m2	11 100,00
7	KNNR 6/113/6		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm	m2	12 210,00
8	KNNR 6/309/3 (2)		Nawierzchnie z AC 11S o grubości 6cm (warstwa ścieralna), masa grysowa	m2	9 620,00
9	KNNR 6/113/4		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 6cm - pobocza	m2	1 850,00
10	Kalkulacja indywidualna		Oznakowanie szlaku zgodnie z wymogami PTTK	km	3,70