

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kamienicy**
Nazwy i kody CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
Adres obiektu budowlanego: **Kamienica dz. nr 2301/1, 2301/2**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Kamienica**
34-608 Kamienica 420
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-09-15**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kamienicy		
1	Element		Wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej		
1.1	KNR 401/354/11		Wykucie z muru, podokienników stalowych	m	53,950
1.2	KNR 401/354/12		Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	29,650
1.3	KNR 19/931/8 (1)		Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych na drzwi aluminiowe, wraz z obróbką obstawienia, drzwi dwuskrzydłowe, z przeszkleniem	m2	3,360
1.4	KNR 19/929/8 (1)		Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z obróbką obstawienia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2	m2	20,590
1.5	KNR 19/929/9 (1)		Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z obróbką obstawienia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2	m2	7,740
1.6	KNR 19/929/11 (1)		Wymiana okien aluminiowych na okna z PCV wraz z obróbką obstawienia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2,	m2	9,000
1.7	KNR 202/129/2		Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, szerokość do 25 cm	m	53,950
1.8	KNR 202/129/2		Obsadzenie parapetów wewnętrznych PCV, kolor Botticciono, szerokość do 35 cm	m	29,650
1.9	KNR 202/1505/3		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży z gruntowaniem, 2-krotne	m2	41,820
2	Element		Wymiana gwoździ na blachowkręty		
2.1	KNNR 3/502/4 analogia		Wymiana gwoździ w pokryciu dachowym na blachowkręty	m2	730,980
3	Element		Ocieplenie ścian		
K.1	UWAGA! <i>Do wysokości 2m zastosować podwójne siatkowanie</i>				
3.1	KNR 202/16		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 3,00 100 m2	m-g	517,730
3.2	KNR 401/702/5		Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20cm	m	220,980
3.3	DC 181/1301/1		Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - zeszkrobanie łuszczącej powłoki malarskiej, oczyszczenie mechaniczne, zmycie i jednokrotne gruntowanie	m2	958,140
3.4	Kalkulacja własna		Uporządkowanie istniejących, przyłączy oraz instalacji na ścianach z sprawdzeniem i wkuciem w ściany	kpl	1,000
3.5	Kalkulacja własna		Demontaż oraz ponowny montaż tablicy podświetlanej, tablic, anten, wyposażenia mocowanych do elewacji wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	kpl	1,000
3.6	Kalkulacja własna		Licowanie skrzynek elektrycznych z ociepleniem	kpl	3,000
3.7	KNR 403/602/3		Wymiana opraw oświetleniowych na reflektor zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu lub równoważny	szt	3,000
3.8	DC 181/1401/4		Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 15cm	m	88,750
3.9	DC 181/1303/2		Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt przyklejanych klejem do styropianu	m2	958,140
3.10	DC 181/1406/4		Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka pionowa, okna osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - styropian EPS 070 038 gr.3cm	m	160,700
3.11	DC 181/1406/5		Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka nadproża, okna osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - styropian EPS 070 038 gr.3cm	m	66,850
3.12	DC 181/1406/3		Obróbka ościeży okiennych, obróbka podparapetowa, okna osadzone nie w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej) - styropian EPS 070 038 gr.3cm	m	59,950
3.13	DC 181/1406/7		Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacniająca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m	otwór	53,000
3.14	DC 181/1406/8		Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacniająca przy otworach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m	otwór	4,000
3.15	DC 181/1307/2		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku silikonowego struktura baranek gr 1,5mm, kolor wg wytycznych inwestora - ościeża okien i drzwi	m2	56,900
3.16	DC 181/403/2		Ocieplenie ścian styropianem EPS 070 038 gr. 15cm, tynk silikonowy, struktura baranek gr 1,5mm, kolor wg wytycznych inwestora	m2	907,800
3.17	DC 181/702/1		Ocieplenie cokołu styropianem EPS 070 038 gr. 15cm, tynk mozaikowy gr. 1,5 mm, melanz wg wzornika i wskazań inwestora	m2	50,340
3.18	KNR 401/322/2		Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1,000
3.19	NNRNKB 202/541/2		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - przyścienna	m2	9,900