

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

GMINA KAMIEINICA
34-608 Kamienica 420
NIP 7371193876, REG. 491892274

ZP.271.1.2022.W2

Kamienica, 2022-02-22

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2022

Nazwa zadania: **Modernizacja dróg gminnych w Gminie Kamienica**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące SIWZ, informujemy:

1. Przedmiar robót dla części 1 - „Modernizacja dróg gminnych w Kamienicy” poz. 3 wskazuje do wykonania przepust z rur Fi 40. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w obrębie przepustu? Jeżeli tak, prosimy o informację w ilu odcinkach należy wykonać przepust oraz podanie ilości ścianek czołowych.

Ad. 1 Wykonać 3 przepusty, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 4m² na jeden przepust.

2. Przedmiar robót dla części 1 - „Modernizacja dróg gminnych w Kamienicy” poz. 4 wskazuje do wykonania przepust z rur żelbetowych Fi 80 wraz z obrukowaniem kamiennym na wlocie i wylocie. Prosimy o potwierdzenie, że ilość 6 [m] podana w przedmiarze robót dotyczy wykonania tylko jednego odcinka przepustu.

Ad. 2 Wykonać 1 przepust, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 6m² na jeden przepust.

3. Przedmiar robót dla części 2 - „Modernizacja dróg gminnych w Szczawie” poz. 3 wskazuje do wykonania przepust z rur Fi 40. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w obrębie przepustu? Jeżeli tak, prosimy o informację w ilu odcinkach należy wykonać przepust oraz podanie ilości ścianek czołowych.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

Ad. 3 Wykonać 6 przepustów, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 4m² na jeden przepust.

4. Przedmiar robót dla części 2 - „Modernizacja dróg gminnych w Szczawie” poz. 4 wskazuje do wykonania przepust z rur Fi 50. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w obrębie przepustu? Jeżeli tak, prosimy o informację w ilu odcinkach należy wykonać przepust oraz podanie ilości ścianek czołowych.

Ad. 4 Wykonać 6 przepustów, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 5m² na jeden przepust.

5. Przedmiar robót dla części 3 - „Modernizacja dróg gminnych w Zalesiu” poz. 22 wskazuje do wykonania obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia w ilości 10 szt. Prosimy o podanie m² obudowy z kamienia, która przypada do wykonania 1 szt.

Ad. 5 Wykonać 2 przepusty o średnicy 50cm oraz 3 przepusty o średnicy 40cm. Wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 4m² na jeden przepust o średnicy 40cm oraz 5m² na jeden przepust o średnicy 50cm.

6. Przedmiar robót dla części 4 - „Modernizacja dróg gminnych w Zbludzy” poz. 2 wskazuje do wykonania przepust z rur Fi 40. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w obrębie przepustu? Jeżeli tak, prosimy o informację w ilu odcinkach należy wykonać przepust oraz podanie ilości ścianek czołowych.

Ad. 6 Wykonać 4 przepusty, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 4m² na jeden przepust.

7. Przedmiar robót dla części 5 - „Modernizacja dróg gminnych w Zasadnem” poz. 3 wskazuje do wykonania przepust z rur Fi 40. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w obrębie przepustu? Jeżeli tak, prosimy o informację w ilu odcinkach należy wykonać przepust oraz podanie ilości ścianek czołowych.

Ad. 7 Wykonać 7 przepustów, wlot i wylot przepustu obrukować kamieniem, układanym na betonie C16/20 o grubości min. 10cm, spoiny wypełnić zaprawą cementową. Przyjąć obrukowanie w ilości 4m² na jeden przepust.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych

8. Wykonawca zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP wnosz o usunięcie zapisów SWZ rozdział 18 pkt 12 „Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegać waloryzacji, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług”. Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy pkt 12 na poniższą:

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy PZP zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

- a) zmiany stawki VAT od towarów i usług, względem stawek przyjętych w złożonej ofercie;
- b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, względem wysokości minimalnego wynagrodzenia na dzień zawarcia umowy;
- c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, lub wysokości stawki na te ubezpieczenia;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) do lit. b) możliwa będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę, wniosku o zmianę, szczegółowej kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia.

3. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym że rozumie się przez to zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według poniższych zasad:

- a) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia określona wzrostem albo obniżeniem miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS w wysokości minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obniżenie miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 5 % w porównaniu do daty dokonania poprzedniej zmiany wynagrodzenia;
- b) Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień zawarcia umowy (termin odniesienia);
- c) Zmiana wynagrodzenia następować będzie po ogłoszeniu przez Prezesa GUS miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej wykazującego wzrost albo obniżenie jego wartości o minimum 5 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokonania poprzedniej zmiany wynagrodzenia;
- d) Zmiana wynagrodzenia następować będzie każdorazowo o 5 %;

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- e) *Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia określonego w umowie z dnia jej zawarcia;*
- f) *Zmiana wynagrodzenia nie może służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani też jej niedoszacowania przez Wykonawcę.*
- 4. *Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen i kosztów możliwa będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę, wnioskującego o zmianę, kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad.*
- 5. *Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku obniżeniem cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia następowała będzie po przedstawieniu przez Zamawiającego kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad.*
- 6. *Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia.*

Ad. 8 Zapis SWZ rozdział 18 pkt 12 „Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegała waloryzacji, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług” został usunięty.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 12 projektowanych postanowień umowy. Zamawiający dokonał modyfikacji w § 5 ust. 11 i ust. 12 pkt 2) projektowanych postanowień umowy poprzez skrócenie terminu pierwszej waloryzacji z 12 na 8 miesięcy.

Zmodyfikowana SWZ oraz załącznik nr 7 projektowane postanowienia umowy zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania :

<https://bip.malopolska.pl/ugkamienica> , www.kamienica.net.pl

Wójt

dr Władysław Sadoczyński