



ZP.271.2.2022.W2



Kamienica, 2022-03-11

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2022
Nazwa zadania: **Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Po czyjej stronie leży wykonanie przyłącza elektrycznego do oczyszczalni: czy po stronie mieszkańca, czy po stronie Wykonawcy ?

Odp. 1. Wykonanie przyłącza elektrycznego do oczyszczalni leży po stronie Wykonawcy.

2. Po czyjej stronie leży rozebranie i ułożenie kostki brukowej (nawierzchni asfaltowej lub betonowej) w przypadku, gdy rura kanalizacyjna będzie przechodziła pod daną nawierzchnią .

Odp. 2. Rozebranie i ułożenie kostki brukowej (nawierzchni asfaltowej lub betonowej) w przypadku, gdy rura kanalizacyjna będzie przechodziła pod daną nawierzchnią leży po stronie Wykonawcy

3. W jaki sposób ma być wykonana studnia chłonna: jaka powinna być jej powierzchnia w rzucie z góry (z podziałem na wielkość oczyszczalni), ponieważ w dokumentacji znajduje się tylko zapis o grubości warstwy kruszywa, natomiast nie ma wzmianki o powierzchni studni .

Odp. 3 Studnie chłonne należy wykonać z kęgów betonowych dn 1000 niespoinowanych głębokości 2,0-3,0 m w obsypce ze żwiru filtracyjnego - dno 0,5 m i ścian studni 0,3-0,4 m / przyjmuje się że powierzchnia dna i ścian bocznych powinna wynosić min 1,0 m2 na jednego mieszkańca.

4. Czy w przetargu wystąpią budynki o bardzo głębokim wyjściu rury kanalizacyjnej z budynku, co wiązałoby się z koniecznością zastosowania przepompowni ścieku surowego .

Odp. 4 W ramach przedmiotowego zadania nie będzie konieczności zastosowania pompowni.

5. Czy po stronie Wykonawcy leży wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

Odp. 5 Po stronie Wykonawcy leży wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

6. Czy ziemia pozostała po wykopach zostaje zagospodarowana na działce, czy po stronie Wykonawcy leży wywóz ziemi.



Odp. 6 W razie konieczności wywóz ziemi leży po stronie Wykonawcy.

7. Dla ilu budynku przewidziane jest wykonanie wentylacji wysokiej .

Odp. 7 Wykonanie wentylacji wysokiej należy przewidzieć dla wszystkich 78 budynków.

8. W załączniku pn. "zagospodarowanie terenu" przedstawionych zostało 51 map z lokalizacją oczyszczalni, natomiast przetarg obejmuje 78 oczyszczalni - czy wszystkie oczyszczalnie zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym?

Odp. 8 Wszystkie oczyszczalnie zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Zatwierdził
/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Kamienica
dr Władysław Sadowski