

INWESTOR:	<div data-bbox="443 248 708 539" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="742 315 1300 454" data-label="Text"> <p>Gmina KAMIENICA</p> </div> <div data-bbox="722 562 1026 645" data-label="Text"> <p>Kamienica 420 34-608 Kamienica</p> </div>
	<div data-bbox="491 707 1246 860" data-label="Text"> <p>Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> </div>
LOKALIZACJA:	<div data-bbox="529 920 1225 1061" data-label="Text"> <p>dz. ewid. nr 1441/4, 1440 obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica 120705_2.0002.1440; 120705_2.0002.1441/4</p> </div>
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div data-bbox="595 1088 1144 1182" data-label="Text"> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO – INŻYNIERSKIEGO M3-PROJEKT</p> </div> <div data-bbox="751 1200 994 1267" data-label="Image"> </div>
	<div data-bbox="708 1379 1040 1435" data-label="Text"> <p>PRZEDMIAR</p> </div>
DATA:	<div data-bbox="764 1514 979 1552" data-label="Text"> <p>Styczeń 2022r.</p> </div>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót objętych specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

NAZWA INWESTYCJI : **Budowa obiektów małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

ADRES INWESTYCJI : **dz. nr ewid nr 1441/4, 1440 obr. ewid. Szczawa, jedn. ewid. gmina Kamienica**

INWESTOR : Gmina Kamienica

ADRES INWESTORA : 34-608 Kamienica 420

BRANŻA : Budowlana

PODBRANŻA: Mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Ociepka-Miśkowiec

DATA OPRACOWANIA : 17.01.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 17.01.2022r.

Data zatwierdzenia

Opis przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu niezainwestowanych terenów przy budynku Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie od strony zachodniej.

W ramach zadania zaprojektowano budowę obiektów małej architektury. W centralnej części działki zlokalizowano tężnię solankową w postaci drewnianej wiaty wolno stojącej na obrysie sześcioboku wyposażoną w niezbędną do funkcjonowania tężni infrastrukturę techniczną. Dodatkowo wprowadzono obiekty uzupełniające t.j.: ławki parkowe, siedziska terenowe, trejaże, stoły z siedziskami, tablicę informacyjną czy kosz na śmieci. Zaprojektowano utwardzenie terenu wokół tężni wraz z rabatami kwiatowymi i krzewami ozdobnymi. Przewidziano również uzupełnienie istniejącego ogrodzenia, które zabezpieczy cały kompleks od strony północnej i zachodniej.

Celem tej inwestycji jest uzupełnienie istniejącego kompleksu rekreacyjnego i wypoczynkowego dla turystów jak i mieszkańców gminy.

PRZEDMIAR

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie fundamentu tężni			
1.d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie fundamentu tężni w postaci płyty żelbetowej w kształcie sześcioboku gr. 30 cm posadowiona na poziomie -0,15m poniżej terenu istniejącego na ubitym warstwach tłuczniu gr. ok. 25 cm. Płyta zbrojona dołem i górą siatką z drutu #10 co 12 cm • Beton C20/25 (B25) • Stal A-III (34 GS) - # 10 z ułożeniem podejść instalacyjnych tężni	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2		Wykonanie siedzisk terenowych			
2.d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie siedzisk terenowych betonowych z siedziskiem drewnianym okalających plac przy tężni od strony zachodniej	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3		Wykonanie Trejażu/Pergoli			
3.d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie fundamentów i montaż konstrukcji stalowej pergoli okalającej siedziska terenowe i plac przy tężni 5 segmentów, h=3m	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
4		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej			
4.d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej powierzchni 229,67m ² na dz. nr 1440 i 1441/4 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej rur spustowych tężni solankowej	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
5		Tężnia solankowa			
5.d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż na przygotowanym fundamencie kompletnej instalacji i konstrukcji drewnianej wiaty tężni solankowej wraz ze zbiornikiem na solankę instalowanym w przyziemiu istniejącego budynku pijalni wód mineralnych. Uruchomienie tężni	kpl	1	
		1	kpl	1	

				RAZEM	1
--	--	--	--	--------------	---

6		Razem dział: Uzupełnienie ogrodzenia			
6.d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ogrodzenia panelowego-ocynkowanego i malowanego proszkowo na słupkach stalowych z kształowników od strony zachodniej i północnej terenu inwestycyjnego długości 46m	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

7		Infrastruktura uzupełniająca -obiekty malej architektury: ławki, kosz, tablica, stół z czterema siedzeniami			
7.d.1	KNR 2-21 0607-01- p.a.	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.	1	
				RAZEM	1
7.d.2	KNR 2-21 0607-01- p.a.	Dostawa i montaż ławki parkowe z oparciem w tężni	szt.	4	
				RAZEM	4
7.d.3	KNR 2-210607-02 p.a.	Dostawa i montaż ławki parkowej betonowej bez oparcia z siedziskiem drewnianym	szt.	3	
				RAZEM	3
7.d.4	KNNR 2-1301-04	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z fundamentem betonowym	szt.	1	
				RAZEM	1
7.d.5	KNNR 2-1301-04	Dostawa i montaż Stół do gry z czterema siedziskami	szt.	2	
				RAZEM	2
7.d.6	KNNR 2-1301-04	Dostawa i montaż Donicy betonowej dł. 150cm	szt.	2	
				RAZEM	2

8		Zieleń			
8.d.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, plantowanie mechaniczne i ręczne, rozrzucenie mieszanki ziemi urodzajnej. Sadzenie krzewów, krzewów okrywowych oraz pnączy. Obsianie trawników Ściółkowanie żwirem ozdobnym w obrębie pergoli.	kpl	1	
		1	kpl	1	
				RAZEM	1