

ZP.271.17.2022. W2

Kamienica, dn. 06.12.2022 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.17.2022

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Jaki jest ostateczny obmiar ogrodzenia objętego zakresem postępowania? Pozycja dotycząca zakupu i montażu ogrodzenia pojawia się w dokumencie 'załącznik nr 8.2 przedmiar robót ogrodzenie' w ilości 35,30 mb oraz 'załącznik nr 8.2 przedmiar robót' w ilości 321,00 mb. Czy te ilości należy zsumować? Prosimy również o przedstawienie detalu wykonania ogrodzenia.

Odpowiedź:

Obie ilości należy zsumować.

Wysokość ogrodzenia 110cm, słupki z okraglaków o średnicy nie mniejszej niż 12cm w rozstawie ok. 300cm, wypełnienie 3x deska gr. 3,2mm impregnowana ciśnieniowo i malowa. Słupki mocowane do zabetonowanych kotew stalowych zapewniających stabilność ogrodzenia.





2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie materaca gabionowego? Jeżeli Zamawiający przewiduje jednak schodowe wykonanie gabionów, czy należy wykonać również fundament? Prosimy o przedstawienie detalu wykonania umocnienia skarpy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie materaca gabionowego.

Należy wykonać typowe zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych z uskokami stosując kamień sortowany do siatki. W celu zapewnienia stateczności budowli należy przyjąć wykonanie fundamentu z betonu C16/20. Wymiary fundamentu zostaną określone na etapie budowy po ustaleniu warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia.

3. Wizualizacje ławek zarówno dla części 1 jak 2 znacząco się od siebie różnią, mimo, iż część opisowa dla obu zadań jest ze sobą zgodna. Prosimy o wskazanie, która wizualizacja jest właściwa i przedstawienie detalu wykonania ławek jak i koszy na odpadki.

Odpowiedź:

Dla obydwu zadań należy przyjąć ławki parkowe o następującej charakterystyce - deski: świerkowe o grubości 4 cm, malowane trzykrotnie lakierobejcą, nogi: beton płukany, wymiary ławki: wysokość całkowita: 80cm, wysokość siedziska: 45cm, długość siedziska: ok 180cm

Wizualizacja ławki



**Dla obydwu zadań należy przyjąć kosze na śmieci o następującej charakterystyce konstrukcja: stal czarna malowana proszkowo, listwy: deski iglaste malowane i lakierowane, wkład: ocynkowany o pojemności 35l, montaż w podłożu przez zabetonowanie
Wizualizacja kosza na śmieci**



4. Czy Zamawiający przewiduje w ofercie rozdzielenie stawek podatku VAT na 8% dla prac ogrodniczych i 23% na prace budowlane, czy należy przyjąć jedną stawkę VAT w wysokości 23% dla całości zadania 1 oraz 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w ofercie rozdzielenie stawek podatku VAT. Należy przyjąć jedną stawkę VAT w wysokości 23%.

5. Czy Zamawiający przewiduje jakieś ograniczenia w ilości odbiorów częściowych i faktur jakie może wystawić wykonawca prac?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia maksymalnie 3 faktur dla każdego zadania częściowego.

6. Czy rozliczanie prac przez Zamawiającego odbywa się na zasadzie ryczału, czy na podstawie obmiarów powykonawczych wykonanych prac?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe. W związku z powyższym rozliczenie prac przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie obmiarów powykonawczych wykonanych prac.

Zatwierdził

*/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Kamienica
dr Władysław Sadowski*