

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	<b>BUDOWA KORTU TENISOWEGO W ZBLUDZY</b>		
2	Rozdział	<b>ETAP 2</b>		
2.1	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1.1	KNR 231/114/7 KNR 231/114/8	Warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego frakcja 0 - 4mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 1-3 cm		
	Obliczenie:			
		RAZEM:	603,00	m2 603,00
2.1.2	KNR K 53/208/1 analogia	Wykonanie nawierzchni kortów z trawy syntetycznej typu multisport		
	Obliczenie:			
		18*33.5	603,00	
		RAZEM:	603,00	m2 603,00
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dodatek z wykonanie połączenia nawierzchni istniejącego kortu z budowanym		
				kpl 1,00