

ZP.271.9.2023
GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420
NIP: 7371193876, REG. 491892274

Kamienica, dn. 06.11.2023 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.9.2023 Nazwa zadania:
Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Na rysunkach projektu wykonawczego oraz w opisie deska drewniana na pochwycie powinna mieć grubość 30mm, natomiast w opisie przedmiaru 20mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Deska ma być grubości 30 mm.

2. Prosimy o dołączenie specyfikacji dla drewnianego pochwytu lub uszczegółowienie wymagań (m.in.: jaki jest przekrój pochwytu, czy należy założyć zaokrąglenie rogów, jakie wykończenie deski należy przyjąć w wycenie itd.). Ewentualnie, prosimy o potwierdzenie, że powyższa charakterystyka pozostaje do decyzji Wykonawcy.

Odpowiedź: Przekrój pochwytu 30x400 mm , górnej powierzchni naroża należy wyokrąglić promieniem 10 mm, deska ma być strugana , impregnowanie drewna poprzez olejowanie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu do zastosowania zewnętrznego. Mocowanie za pomocą łączników ze stali nierdzewnej kwasoodpornej .

3. Wykonawca przeprowadził wizję lokalną, z której wynika, że w miejscu lokalizacji podpory znajduje się umocnienie brzegu oraz chodnik drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym konieczne jest rozbieranie oczepu żelbetowego wraz z barieroporęczami na nim zamontowanymi, dostosowanie barieroporęczy do nowej kładki, demontaż i ponowny montaż bariery U11a, rozbiórka i odtworzenie chodnika, demontaż rurociągu fi 300 mm kanalizacji deszczowej w celu wykonania dodatkowej studni kanalizacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z rozbiórką a następnie odtworzenie powyższej infrastruktury drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź: Opisany zakres prac został wykonany po opracowaniu dokumentacji projektowej . Zgodnie z przyjętą technologią robót przez wykonawcę należy dokonać rozbiórki elementów kolidujących z konstrukcją kładki a konieczny zakres odtworzyć . Wycenę robót należy uwzględnić w kosztach ogólnych

4. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury drogowej drogi wojewódzkiej w czasie wykonania robót palowych (wykonanie zabezpieczenia jezdni i chodników drogi wojewódzkiej w celu poruszania się palownicy).

Odpowiedź: Wycenę robót należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

5. Czy Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie możliwości zajęcia pasa ruchu na czas budowy kładki.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uzgodnienia zajęcia pasa drogowego . Wykonawca jest zobligowany do uzyskania projektu czasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztów związanych z jej wprowadzeniem i utrzymaniem .

6. W której pozycji kosztorysowej należy ująć koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 968.

Odpowiedź: Wycenę należy uwzględnić w kosztach ogólnych

7. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, SWZ).

Odpowiedź: Umowa , SWZ ,projekt budowlany , projekt wykonawczy , STWiORB , przedmiar

Zatwierdził


WÓJT
dr Władysław Sadowski