

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZPI/271/1/15**. Nazwa zadania:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

P7/1/15

1. Proszę o udostępnienie na stronie czytelnych projektów dotyczących branży elektronicznej, gdyż zamieszczone są rozmazane i nieczytelne.
2. Zaproponowany system przekrycia dachu sali gimnastycznej jest systemem przekrywania hal stalowych. Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta systemu, firmy Astro – system nie nadaje się do przekrywania hal o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. W przypadku zastosowania tego systemu producent nie udzieli gwarancji na pokrycie dachu. Proszę o korektę projektu na system przeznaczony do krycia dachów o konstrukcji z drewna klejonego.
3. Warstwa izolacyjna dachu – wełna mineralna o grubości 20 cm na rysunkach architektury o współczynnikach $\lambda=0,029$ W/mK, w opisie architektury $\lambda=0,042$ W/mK. Jaką wełnę przyjąć do wyceny.
4. w pozycji 4.2.4 okładzina z kamienia na elewacji. Czy w pozycji chodzi o pas z okładziny kamiennej na wysokości okien czy o okładzinę cokołu. Równocześnie ze względu na rozliczenie powykonawcze proszę o korektę obmiaru wyrażoną w m² celem poprawnego pomiaru wykonanych robót. W chwili obecnej ciężko wycenić okładzinę w mb, gdyż w jednym miejscu okładzina ma 2,3 m wysokości, a w innym 0,5 m.
5. W projekcie dwie warstwy izolacji z papy posadzki hali sportowej i posadzek pod płytki. W przedmiarze robót jedna warstwa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.
6. W przedmiarze robót brak nakładów na wykonanie izolacji z folii PE pomiędzy warstwami posadzkowymi z papy oraz styropianu w budynku przewiązki. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.
7. W projekcie oraz przedmiarze brak nakładów na wykonanie izolacji z folii PE pomiędzy warstwami posadzkowymi z papy oraz styropianu w budynku Sali gimnastycznej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę projektu i przedmiaru.
8. W przedmiarze robót w pozycji 4.3.8 brak krotności=2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w stosunku do projektu oraz ewentualną korektę przedmiaru.
9. Czy w pomieszczeniach mokrych pod płytki należy zastosować izolację z folii w płynie + taśmy uszczelniające. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o korektę przedmiaru.
10. Proszę o korektę obmiaru robót dla pozycji 1.1.7 oraz 1.1.8 na rzeczywistą ilość w sztukach.

11. Czy w przedmiarze robót ujęte są roboty dotyczące wykonania wylewki betonowej gr. 4 cm oraz izolacji z wełny mineralnej gr. 20 cm i folii PE poddasza przeizolacji – zgodnie z opisem przegrody a. Jeżeli tak proszę o wskazanie miejsca w przedmiarze, jeżeli nie proszę o korektę przedmiaru o brakujące roboty.

12. Jaką funkcję spełnia izolacja z papy od wewnątrz budynku dla przegrody ze ścianką dociskową z cegły w pomieszczeniach piwnicy P.01 oraz P.04.

13. Proszę sprecyzować materiał z jakiego ma być zrobiona oraz wykonanie drabiny zewnętrznej na dach.

14. Czy w przedmiarze robót ujęte są roboty dotyczące wykonania daszku nad wejściem widocznego na elewacji południowo – zachodnie? Jeżeli tak proszę o wskazanie miejsca w przedmiarze, jeżeli nie proszę o korektę przedmiaru o brakujące roboty.

Odp.

Ad 1. Zamawiający umieści na stronie internetowej pliki o wyższej rozdzielczości.

Ad.2. Firma wymieniona przez pytającego nie występuje na rynku budowlanym. Dopuszcza się zmianę systemu pokrycia dachowego na inny system przekrycia warstwowy np. płyty warstwowe z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych, termicznych /Opór cieplny dla systemu $U = 0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ / oraz wymagań klasy odporności pożarowej/ konstrukcja dachowa R 15, przekrycie dachu RE15/.

Ad.3. Parametr przegrody winien spełnić warunek j.w.

Ad.4. Okładzina z kamienia dotyczy pasów międzyokiennej oraz cokołów- oczywiście w m².

Ad.5. Należy uzupełnić o pozycję kosztorysowa –nr 4.3.15.- dodatek za 2 warstwy papy – pow.411,86 m²

Ad.6. Należy uzupełnić o poz. 4.3.16.- Izolacja z folii PE 0,2 mm – m² 411,86m²

Ad.7. Ujęto w poz. wyżej..

Ad.8. W kosztorysie przyjęto krotność 2 i taka należy wycenić.

Ad.9. Należy uzupełnić o poz. nr 4.3.17. Izolacja z folii w płynie z taśmami uszczelniającymi zamiennie do opisu folii PE 0,2 mm- w ilości 57,94 m².

Ad.10. Poz. 1.1.7. szt 4, poz. 1.1.8- szt 2

Ad.11. W poz. 3.1.4. znajduje się przedmiar dot. folii PE oraz należy przyjąć poz. 3.4.32. KNR 201- 202/613/3 w ilości 60,37 m² oraz zwiększyć przedmiar 60,37 z poz. 4.3.7 i 4.3.8

Ad.12. Zaprojektowana izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna oddziela wnętrza pomieszczeń piwnicznych od monolitycznej konstrukcji fundamentów hali która nie posiada izolacji pionowej i nie może być oddzielona konstrukcyjnie.

Ad. 13. Drabina zewnętrzna z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo wg. projektu i WT.

Ad.14. W poz. 3.4.oraz wykonać wg.projektu.rys.nr 6.K.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a