

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZPI/271/1/15**. Nazwa zadania:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

P8/1/15

1. **Poz. 2.1.2:** Błąd w obmiarze. Jednostką pozycji jest m², a obmiar – 549,59*0,20 wskazuje na m³. Proszę o poprawę obmiaru na wartość 549,59m², opisu na grubość warstwy do 20cm i dodanie krotności kr=1,3 w tej pozycji.
2. **Poz.3.1.1:** Proszę o sprawdzenie ilości ścian zewnętrznych hali sportowej ujętych w tej pozycji. Ilość 437,0469m² wydaje się być zaniżona w stosunku do stanu faktycznego o ok. 100m².
3. **Poz.3.2.6:** Proszę o sprawdzenie ilości obmiaru cząstkowego w tej pozycji. W szczególności wątpliwość budzi obmiar dot. wieńcy W4;W2;W5 - na szerokość sali - równy 111,502m³, a z obliczeń wynika 5,5075m³ oraz wieńcy na przewiązce - obmiar 19,735m³, a powinno być 2,2781m³.
4. Brak w kosztorysie pozycji zawierającej elementy montażowe (np. marki stalowe, blachy montażowe itd.) do konstrukcji dachu sali gimnastycznej z drewna klejonego (zgodnie z zestawieniami na rys.). Proszę o uzupełnienie.
5. Proszę o zamieszczenie rysunków nr KD/4.6 i KD/4.7
6. **Poz.3.4.21:** Proszę o sprawdzenie obmiaru: 0,80***8,0*9,58***2 dot. ilości obróbek blacharskich ujętych w tej pozycji
7. **Poz.3.4.24:** Proszę o podanie jaki rodzaj barier śniegowych ma zostać wyceniony w tej pozycji? Drabinki śniegowe, śniegołapy tyłu „łezka”, czy płótek śniegowy rurowy?
8. **Poz. 3.4.25:** Wg. projektu rynny mają wymiar 150mm i są wykonane z blachy stalowej powlekanej. Natomiast w przedmiarze są PCV 125mm. Proszę o określenie jaki rodzaj orynnowania przyjąć do wyceny?
9. **Poz. 3.4.26:** Wg. projektu rynny na daszku są wykonane z blachy stalowej powlekanej. Natomiast w przedmiarze są z PCV. Proszę o określenie jaki rodzaj przyjąć do wyceny?
10. **Poz. 3.4.27:** Jak w/w tylko dot. leji spustowych.

- 11.Poz. 3.4.28:** Wg. projektu rury spustowe są wykonane z blachy stalowej powlekanej. Natomiast w przedmiarze są z PCV. Proszę o określenie jaki rodzaj przyjąć do wyceny?
- 12.Poz. 3.5.6:** Proszę o poprawę przedmiaru, błąd w obmiarze: $(1,3*3+1,3*18+1,3*\underline{91,9}*2.+0,9)*0,15$.
- 13.Poz. 4.2.4:** Czy pozycja ta dotyczy okładziny z sztucznego kamienia? Jeżeli tak to, czy obmiar nie powinien być w m2? Proszę również o sprawdzenie poprawności obmiaru. Wg. rys. perspektywy, kolorystyki okładzina kamienna jest na cokółkach, ale także na pasach międzyokiennych i ścianie szczytowej. Proszę również o potwierdzenie, że okładzina ma być wykonana z kamienia sztucznego imitującego kamień naturalny.
- 14.** Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykonania ocieplenia stropu przewiązki na poziomie +3,37 z wełny mineralnej gr. 20cm oraz wylewki betonowej gr. 4cm. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.
- 15.Poz. 4.3.10:** Proszę o sprawdzenie obmiaru dot. zbrojenia płyty żelbetowej na Sali gimnastycznej. Ilość 739kg wydaje się być niewystarczająca na zbrojenie płyty 350m2.

Odp.

Ad. 1 Obmiar w m2 zgodnie z KNNR oraz ilość- 549,59 m2 o grubości 15 cm

Ad. 2 Obmiar należy zmienić na wartość - 567,60 m2 szczegółowo/ $(4,75*7,54*9)-(3,9*2,34*9+4,75*(0,25+0,25+0,25))+((1,43*7,54)+3,31*2,71)+(13,85*7,54+13,85*3,5*0,5)*2-(19,8)=$ przewiązka/ $((3,01*3,4+3,01*1,73*0,5)+(11,43*3,4))-$
 $(3*1,3*1,5+1,49*2,39+0,25*2*3,4)+((3,4*6,48+2,46*3,4+1,27*2,46*0,5+1,3*(1,27+3,4))-$
 $(2*1,9*0,9+0,7*0,9+0,25*3,4))$

Ad. 3. Obmiar skorygowano / wystąpił błąd w programie który policzył w przypadku /*+/ - należy przyjąć -18,826m3

Ad. 4. W poz. należy uzupełnić o wymagane materiały

Ad. 5 Zamieszczono rysunki nr KD/4.6 i KD/4.7

Ad. 6 Należy przyjąć przedmiar cząstkowy:

/ $(5,38+0,73+4,48+5,38+2,56+1,83+0,4+0,4+1,83+1,4+1,4+2,4+2,4)*0,33/=10,09m2$

Ad. 7 Płotek rurowy na całej długości dachu ujęty w przyjętym systemie dachowym

Ad. 8 Należy przyjąć rynny i rury spustowe stalowe wg projektu

Ad. 9 Rynny stalowe powlekane

Ad. 10 Leje stalowe powlekane

Ad. 11 Rury stalowe powlekane

Ad. 12 Należy zmienić przedmiar : $(3,9*9+1,3*3+1,9*2+0,7)*0,2=8,70 m2$

Ad. 13 Okładzina z kamienia naturalnego- piaskowca wg rys. arch.

Ad. 14 Opisano że należy przyjąć poz 3.4.32. KNR202 613/3 – Izolacje z wełny mineralna gr 20 cm – pow. 60,37 m2 – poz w odpowiedzi z dnia 23.02.2015

Ad. 15 Należy przyjąć wykonanie zbrojenia siatka zgrzewana kratka 150x150mm, stal 8,5 mm gat St3SY przedmiar $5,17*350*1,1*0,001= 1,99$ tony

P9/1/15

1. W związku z ukazaniem się ogłoszenia o przetargu numer ogłoszenia: 36360 – 2015 z dnia 2015 – 02 – 18 kierujemy zapytanie czy istnieje możliwość podania projektu branży elektrycznej z możliwością odczytania oznaczeń na rzutach - obecnie nie dają się odczytać.

Odp.

Ad. 1 Zamawiający umieścił czytelną dokumentację elektryczną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozycje związane z wykonaniem instalacji wod – kan wewnętrznej oraz hydrantowej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 9 (a nie przedmiarem zamiennym).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a