

ZPI/271/1/15/W1

Kamienica, 2015-02-23

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZPI/271/1/15**. Nazwa zadania:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

P1/1/15

1. Czy Inwestor będzie wymagał aby cały system podłogi rozumiany jako konstrukcja legarowana wraz z wykładziną (jako komplet) spełniał wszystkie parametry obowiązującej dla podłóg sportowych normy PN EN 14904 (we wszystkich parametrach)?
2. Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi spełniającego tylko wybrane kryteria obowiązującej normy PN EN 14 904, proszę o podanie które z pośród obowiązujących będą brane pod uwagę?
3. Prosimy o podanie minimalnych parametrów dla wymaganej wykładziny (grubość wykładziny np. minimum 7mm oraz grubość warstwy użytkowej np. minimum 2mm)
4. Czy w zakresie sportowym wykładzina sportowa powinna posiadać w komplecie certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, takich jak: FIBA (koszykówka), FIVB (siatkówka), czy też EHF i IHF (piłka ręczna)?

Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni PCV nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

5. Jeśli Inwestor wymaga certyfikacji sportowej, to czy (dla pełnej i wiarygodnej oceny ofert) oferta ma zawierać kopie wymaganych certyfikatów dla nawierzchni jaką zamierza zastosować wykonawca?
6. Czy inwestor wymaga (dla pełnej i wiarygodnej oceny ofert) aby oferta przetargowa zawierała pełną dokumentację potwierdzającą, że system podłogi jaki zamierza zastosować wykonawca, jest w pełni zgodny z normą PN EN 14904 (ze wszystkimi 13 parametrami normy) ?
7. Czy w celu ułatwienia weryfikacji ofert oraz aby Inwestor miał zapewnioną dostawę systemu podłogi sportowej z pewnego źródła, ze stosowną gwarancją, to czy do ofert należy dołączyć autoryzację producenta oferowanej wykładziny wystawioną dla oferenta i jednocześnie na przedmiotowy obiekt hali sportowej przy SP 2 w Kamienicy?
8. W związku z wyżej wymienionymi argumentami prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu systemu podłogi sportowej – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14 904 oraz certyfikacją sportową.

Odp.

Ad. 1 Projekt określa wymiary i przekroje dla elementów podłogi oraz określa rodzaj nawierzchni / w.w. rozwiązanie jest spełniającym wymagania cyt. PN-EN oraz doświadczeniem zamawiającego oraz autorów

projektu dla rozwiązań w tym zakresie. Badania spełniające wykonujemy po wykonaniu całego systemu podłogi sportowej.

Ad. 2 Projekt określa wymiary i przekroje dla elementów podłogi oraz określa rodzaj nawierzchni / w.w. rozwiązanie jest spełniającym wymagania cyt. PN-EN oraz doświadczeniem zamawiającego oraz autorów projektu dla rozwiązań w tym zakresie. Badania spełniające wykonujemy po wykonaniu całego systemu podłogi sportowej.

Ad. 3 W projekcie określono gr. min. nawierzchni pvc- 5 mm.

Ad. 4 Przyjęcie wymagań spełniających certyfikacje FIVB – jest dla inwestora przyjętym standardem i oczekuje ofert spełniających w.w. parametry.

Ad. 5 Oferta ma zawierać kopie wymaganych certyfikatów dla nawierzchni jaką zamierza zastosować wykonawca.

Ad. 6 Oferta ma zawierać pełną dokumentację potwierdzającą, że system podłogi jaki zamierza zastosować wykonawca, jest w pełni zgodny z normą PN EN 14904 (ze wszystkimi 13 parametrami normy).

Ad. 7 Do ofert należy dołączyć autoryzację producenta oferowanej wykładziny wystawioną dla oferenta i jednocześnie na przedmiotowy obiekt hali sportowej przy SP 2 w Kamienicy.

Ad. 8 Opis techniczny i załączone rysunki opisują technologie i rodzaj z parametrami technicznymi dla zastosowanych materiałów i spełniają określone w PN-EN 14 904 oraz wiedzy i doświadczenia projektantów .

P2/1/15

1. Proszę o udostępnienie na stronie projektów architektonicznego budowlanego i wykonawczego, gdyż są one niezbędne w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

2. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.2 brak jest obmiaru robót. Proszę o potwierdzenie iż nie należy wyceniać pozycji lub skorygować przedmiar.

3. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.1 uwzględniono kocioł firmy Viessmann. W projekcie instalacji c.o. kocioł firmy De Dierich. Jaki kocioł należy wycenić.

4. W projekcie instalacji hyndrantowej uwzględniono zwaór elektromagnetyczny. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ww. zaworu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

5. W projekcie instalacji hydrantowej uwzględniono 3 sztuki hydrantu HP 25. W przedmiarze w pozycji 5.4.10 zawarte są 2 sztuki. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

6. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.11 uwzględniono podgrzewacz wody 300 l. W projekcie zbiornik 500 l. Jaki zbiornik należy wycenić.

7. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.3 uwzględniono pompę obiegową 25Poe60 – 1 komplet. W projekcie brak takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

8. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.4 uwzględniono pompę obiegową 25Por60 – 2 komplety. W projekcie 1 komplet takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

9. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.5. uwzględniono pompę obiegową 25POr40 – 1 komplet. W projekcie 2 komplety takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

10. W projekcie instalacji c.o. uwzględniono pompę obiegową 25Poe40-1 komplet. W przedmiarze brak nakładów na montaż takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

11. W projekcie instalacji c. o. uwzględniono pompę obiegową 32Por40-1 komplet. W przedmiarze brak nakładów na montaż takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

12. W projekcie instalacji c.o. uwzględniono pompę obiegową UP 25/40 – 1 komplet. W przedmiarze brak nakładów na montaż takiej pompy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru.

13. W przedmiarze robót w pozycji 5.6.6. uwzględniono pompę cyrkulacji 15PWr14C – 1 komplet. W projekcie – 1 komplet cyrkulacji 25PWr150C. Jaką pompę należy wycenić.

14. W projekcie instalacji wod-kan rysunek: „Schemat rozdziału instalacji wody zimnej” pokazano schemat z widocznymi elementami uzbrojenia sieci wody zimnej tj. : zawory kulowe, wodomierz, zwór spustowy, zawory antyskażeniowe, elektozawór, presostaty, naczynie wzbiornicze. Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania robót związanych z ww. uzbrojeniem oraz ewentualną korektę przedmiaru robót, gdyż brak w nim nakładów na wykonanie prac z tym związanych.
15. Do jakiej klasy odporności EI mają być zabezpieczone instalacyjne przejścia ppoż?
16. Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących kuchni gazowej zawartej w pozycji. 5.5.14 przedmiaru robót.
17. W projekcie instalacji c.o., rysunek: „Schemat technologiczny kotłowni” widnieją naczynia przeponowe REFLEX DE60, REFLEX NG50 oraz REFLEX NG6. W zestawieniu urządzeń zawartych w projekcie mowa z kolei o naczyniach przeponowych REFLEX DE60, REFLEX NG50 oraz REFLEX NG8. W przedmiarze zaś o naczyniach typ N35 oraz typ D 18. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem oraz ewentualną korektę przedmiaru.
18. W projekcie instalacji w nazwach rysunków zawartych w tabelkach widnieje zapis "... oraz budową przyłącza gazowego ze zbiornikiem podziemnym". Proszę o potwierdzenie konieczności budowy zbiornika podziemnego oraz na gaz oraz ewentualną korektę przedmiaru, gdyż brak nakładów na wykonanie prac związanych z budową zbiornika.
19. Proszę o udostępnienie na stronie zestawienia stolarki oraz ślusarki otworowej.
20. W przedmiarze robót w pozycji 1.1.12 ujęto wywóz gruzu, nie ujęto natomiast kosztów jego utylizacji. Proszę o korektę przedmiaru.
21. Proszę o podanie rodzaju styropianu w pozycji 4.2.1. przedmiaru robót: wykończenie krwędzi (proste, z fazą), współczynnik λ .
22. Proszę o podanie wzoru, koloru, klasy ścieralności, klasy antypoślizgowości, ewentualnie przykładowy typ i producenta płytek w pozycjach 4.3.4., 4.3.12., 4.4.4. przedmiaru robót.
23. Proszę o udostępnienie na stronie zestawienia wyposażenia stałego hali sportowej o których mowa w pozycji 4.6.2. przedmiar robót.
24. Proszę o udostępnienie na stronie zestawienia ścianek z litego laminatu zawartych w pozycji 4.5.7. przedmiaru robót.

Odp.

Ad. 1 Zamawiający opublikował projekt architektoniczno - budowlany.

Ad.2 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.3 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.4 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.5 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.6 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.7 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.8 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.9 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.10 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.11 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.12 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.13 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.14 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.15 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.16 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad. 17 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad.18 Zamawiający opublikuje w dniu 23.02.2015 r. przedmiary zamienne dla rozdziałów 5-8

Ad. 19 Zamawiający w dniu 23.02.2015 r. opublikuje zestawienie stolarki

Ad. 20 W pozycji 1.1.12. należy ująć koszt utylizacji .

Ad. 21 Projekt opisuje wykonanie docieplenia systemem BSO z zastosowaniem styropianu EPS – nie wymagającego fazowania krawędzi i współczynnikiem [$\lambda = 0,042(W/mK)$]

Ad. 22 Parametry płytek stosownie do przeznaczenia: posadzki antypoślizgowe o klasie ścieralności V. oraz ściennie szklwione.

Ad. 23. Zestawienie wg oddzielnego wykazu.

Ad. 24. Ścianki należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

P3/1/15

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchni linoleum sport 4 mm. Nawierzchnia linoleum jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nawierzchnia nie zawiera żadnych metali ciężkich, a nawet spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek i produktów dla dzieci”, co jest nieosiągalne dla wykładzin sportowych z PVC. Nawierzchnia linoleum posiada właściwości bakteriostatyczne i antystatyczne. Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią linoleum spełniają wymagania normy EN 123501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę $C_{F1} - s1$. W wykładzinie PVC o łącznej grubości z pianką sprężystą, grubość warstwy ścieralnej wynosi zaledwie do 0,8 mm. W przypadku sportowej wykładziny linoleum o grubości 4 mm warstwa ścieralna to aż 3,4 mm. Zapewni to użytkownikowi dłuższą żywotność nawierzchni. Nawierzchnia odporna jest na nacisk punktowy, a nawet żar z papierosów. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych, tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie – bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość)” i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu - tzw. „wkaźnik anty - urazowości” (w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowana przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo – stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Odp.

Ad.1 Celem autorów opracowania w uzgodnieniu z Inwestorem było wykonanie uniwersalnej nawierzchni dla celów dydaktyczno-wychowawczych, zajęć wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych dzieci i młodzieży. Zaprojektowana nawierzchnia typu Taraflex Action-Sport 5 mm-należy do sprawdzonych na całym świecie obiektach sportowych co jest zauważalne na transmitowanych imprezach-zawodach sportowych rangi międzynarodowej, Mistrzostwach Świata ,olimpiadzie. Stosowana od kilku lat nawierzchnia typu Taraflex firmy Gerflor posiada cechy, których konkurencyjne firmy nie osiągnęły.

Jednocześnie na spotkaniu z Inwestorem przyjęto w.w. klasę oraz rodzaj nawierzchni jako spełniającą ich oczekiwania tj. nawierzchnie wielowarstwowa PVC i ustalono jednolity standard dla wyboru nawierzchni z zastosowaniem systemu legarowania podłogi wg projektu - na rysunku przekrój A i rzut opisano „nawierzchnia sportowa typu Taraflex Action Sport 50 gr. 5 mm”

- w przedmiarze napisano „Wykonanie podłogi ślepej na legar18 + azur 0,18 cm+ płyta V100- z izolacjami folii 1 x +nawierzchnia pcw wielowarstwowego typu sportowego wg.E-PN 14-904 wg opisu proj. ze wzmocnieniami dla bramek z kanałem wentylacją + tuleje dla słupków 4 szt”

W ofercie i w wykonaniu należy przyjąć konstrukcję pod nawierzchnię sportową – pcw wielowarstwowe typu Taraflex Action Sport 50 mm – 3 kolory ,zgodnie z EN-PN 14904/2006; podłoże: beton B15 gr. 15 cm zatarty na gładko / tolerancja nierówności max. 2 mm na 2 m / folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm, podkładki elastyczne gr.10 mm, ułożone w rozstawie osiowo co 50 cm, legary z drewna kl.1 o wym. 19 mm x 95 mm – krzyżowo co 50 cm / z zagęszczeniem pod stojakami koszy przejezdnych o 100%, ślepa podłoga z desek o wym. 19 x 95 mm w odstępach co 25 - do 30 mm , folia izolacyjna PE, 2 x płyty OSB3 lub V100 - 3 gr. 1,0 cm ułożone z przesunięciem 50%.

Podłoga wentylowana za pomocą 2 kanałów elastycznych / kanał miękkiej lub np. Domus ułożonego w poprzek hali z wyciągiem elektrycznym /wentylatora o wydajności 100/m³/h umieszczonym na ścianie bocznej 10 cm. nad podłogą.

Po porównaniu parametrów i trudności w ocenie techniczno-użytkowej nawierzchni nie mogę zaakceptować proponowanej zmiany /typu nawierzchni/. Na spotkaniu wskazanym wyżej ustalono kolorystykę z uwzględnieniem sugestii Inwestora i użytkownika bez kwestionowania typu nawierzchni firmy Gerflor. Przedstawiona problematyka zamian nawierzchni wskazuje działania mające na celu obniżenie parametrów wykonywanego obiektu –gdzie podkreślam jako jedna z najważniejszych elementów użytkowych Sali sportowej jest – zastosowana nawierzchnia . Jako autor opracowania ,w ramach nadzoru autorskiego dbam o utrzymanie parametrów technicznych i jakościowych realizowanego obiektu. Wielokrotnie analizowane propozycje wskazują na obniżenie parametrów nawierzchni ze zmniejszeniem ceny jej wykonania, co jest zrozumiałe przy przygotowaniu oferty przetargowej.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę na wskazaną przez oferenta nawierzchnię która nie spełnia zakładanych parametrów oraz nie odpowiada założeniom projektu i nie jest tożsama i równoważna parametrami charakterystycznymi z projektowaną.

P4/1/15

Pytania dotyczące przedmiaru robót

1. Proszę o zamieszczenie przedmiarów z krotnościami
2. Poz. 1.1.7: Proszę o zamianę jednostki obmiaru z szt. na m2.
3. Poz. 1.1.8: Proszę o zamianę jednostki obmiaru z szt. na m2.
4. Poz. 4.3.8.: Proszę o podanie krotności do przedmiaru.
5. Brak w przedmiarze pozycji zawierających wykonanie nadproży z kształtowników IPE 160 na istniejącym budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
6. Poz. 5.4.6: Czy w pozycji tej nie powinna być izolacja rur średnicy 25 mm? Brak rur fi 15 mm w pozycjach powyższych.
7. Poz. 5.4.10 i 5.4.11: W przedmiarze ilość hydrantów wynosi 2 szt., w projekcie 3 szt. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
8. Poz. 5.5.3: Czy w pozycji tej nie powinny być ujęte rurociągi o śr. 15 mm, zgodnie z podstawą wyceny?
9. Poz. 5.6.2: Brak obmiaru. Proszę o uzupełnienie.

10. Występują rozbieżności w ilościach i rodzajach opraw oświetleniowych między projektem a przedmiarem. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
11. Brak przedmiarów dotyczących instalacji monitoringu. Proszę o uzupełnienie.
12. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących rozebrania istniejących instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Proszę o uzupełnienie.
13. Brak przedmiarów dot. projektowanego przyłącza gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym. Proszę o uzupełnienie.
14. Występują rozbieżności w ilościach i rodzajach studni instalacji kanalizacji sanitarnej między projektem i przedmiarem. W przedmiarze ilość studni wynosi łącznie 6 szt., w projekcie jest 10 szt. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
15. Występują rozbieżności w ilościach i rodzajach studni instalacji kanalizacji deszczowej między przedmiarem i projektem. W przedmiarze ilość studni wynosi łącznie 62 szt. W projekcie jest 20 szt. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
16. Poz. 7.2.9 i 7.2.10: W pozycjach tych występują rurociągi o śr. 315 mm oraz 250 mm brak rurociągów o takich średnicach w projekcie. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
17. Poz. 8.1.3: Błąd w obmiarze, zamiast 4,5 m³ powinno być $100 \cdot 0,30 \cdot 0,25 = 7,5$ m³. Proszę o poprawę.
18. Przedmiar dotyczący kotłowni gazowej w żaden sposób nie odpowiada zestawieniu urządzeń załączonemu do projektu. Proszę o dostosowanie przedmiaru do projektu.
19. Brak wyposażenia Sali w sprzęt sportowy (np. koszy do koszykówki, piłkochwytywa itp.). Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytania dotyczące dokumentacji projektowej:

1. Brak zamieszczonego opisu technicznego do instalacji wod-kan, co, gaz. Proszę o uzupełnienie.
2. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej – drzwiowej.
3. Brak zamieszczenia rysunków instalacji gazowej. Proszę o uzupełnienie.
4. Brak zamieszczonego projektu branży drogowej. Proszę o uzupełnienie.
5. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym. Jeżeli tak, to proszę o jego zamieszczenie.
6. Brak rysunków konstrukcji nr : 1/K, 2/K, 3/K oraz 4/K. Proszę o zamieszczenie.

Odp.

Ad. 1. W pozycjach których występują krotności inne niż 1 są wprowadzane do programu kosztorysującego w którym były przygotowywane przedmiary.

Ad.2. Przedmiar dla w.w. pozycji wymiarowany jest w szt. a nie m²

Ad.3. Przedmiar dla w.w. pozycji wymiarowany jest w szt. a nie m².

Ad.4 W poz. 4.3.8. krotność wynosi 2 i podana była w kosztorysie.

Ad. 5 Należy przyjąć poz KNR 401/313/4- w ilości 6,6 mb – z zastosowaniem dwuteownika 160 mm oraz poz. KNR 401/ 703/3 w ilości 2,9 m² oraz KNR 401/711/2- w ilości 6,42 m²

Ad. 7 W przedmiarze należy przyjąć zamienny/ załączony / przedmiar do rozdziału nr 5 w całości.

Ad. 8 W przedmiarze należy przyjąć zamienny/ załączony / przedmiar do rozdziału nr 5 w całości.

Ad. 9 W przedmiarze należy przyjąć zamienny/ załączony / przedmiar do rozdziału nr 5 w całości.

Ad. 10. Ilości i wykaz wg oznaczeń na rzutach część elektryczna.

Ad.11. Uzupełnić kosztorys o pozycje w rozdziale nr 10/ przedmiaru zamiennego i uzupełniającego/ zgodnie z projektem elektrycznym przedstawiający instalacje monitorującą.

Ad.13 Ujęto w przedmiarze zamiennym poz.5.3.

Ad. 14. w poz. nr 7.1.11. należy przyjąć studnie kanalizacyjne pvc fi 600 mm – szt 8 oraz zmienić w pozycji 7.1.10 pvc fi 425 mm- na szt 2.- pozycje zamienne rozdział 7

Ad.15. Pomyłkowo ujęto studnie z proj. boiska zrealizowanego i należy przyjąć w poz. 7.2.15- studzienki pvc- fi 425 – 14 szt - pozycje zamienne rozdział 7

Ad.16.- pozycje zamienne rozdział 7.

Ad.17. pozycje zamienne rozdział 8

Ad.18. pozycje zamienne rozdział 5

Ad.19. wyposażenie wg. oddzielnego wykazu.

B. Pytania dot. dokumentacji

Ad. 1. W dniu 23.02.2015 r. zamieszczono opis techniczny do instalacji wod –kan, co, gaz.

Ad. 2. W dniu 23.02.2015 r. zamieszczono zestawienie stolarki okienno – drzwiowej.

Ad. 3. W dniu 23.02.2015 r. zamieszczono rysunki instalacji gazowej.

Ad. 4. W dniu 23.02.2015 r. zamieszczono projekt branży drogowej.

Ad. 5. Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym.

Ad. 6. W dniu 23.02.2015 r. zamieszczono rysunki konstrukcji nr : 1/K, 2/K, 3/K oraz 4/K.

P5/1/15

1. Czy zaprojektowana wykładzina gr. 5 mm powinna posiadać certyfikat sportowy FIVB Światowej Federacji Piłki Siatkowej.

Odp.

Ad. 1. Nawierzchnia PVC gr 5 mm winna posiadać Certyfikat FIVB.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

- Uczestnicy postępowania – strona internetowa BIP-u i UG
- Tablica ogłoszeń
- a/a

WÓJT

dr Władysław Sadowski